

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Roboty remontowe - wymiana opraw oświetleniowych, naprawa posadzki, naprawa sufitu
podwieszonego

Adres inwestycji: ul. Zakładowa 4, Konin

Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, 60-537 Poznań Szyperska 14

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

Przedmiar robót

Opis robót		Ilość robót
Dział nr 1. Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na oprawy ze źródłami światła LED na korytarzach 2 i 3 piętra		
1. KNNR 9W 0501-0600		
Oprawy oświetleniowe przykręcane. Demontaż, rodzaj oprawy: świetlówkowa z rastrem		
Jednostka: 1 szt		33,0000
II piętro	10+6	16,0000
III piętro	11+6	17,0000
2. KNR 5-08 0502-1000		
Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane. Podłoże betonowe, mocowanie na kołkach kotwiących. Ilość mocowań - 4 szt		
Jednostka: 1 kpl		33,0000
II piętro	10+6	16,0000
III piętro	11+6	17,0000
3. KNR 5-08 0511-1000		
Montaż na got.podł.opraw sz źródłem światła LED, czas świecenia 50000 godz., barwa światła ciepła. UWAGA. do wykonawcy należy dobór mocy opraw w celu uzyskania natężenia zgodnie z obowiązującą normą.		
Jednostka: 1 szt		33,0000
II piętro	10+6	16,0000
III piętro	11+6	17,0000
4. KNNR 9W 1201-0200		
Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz. Pomiar natężenia oświetlenia: na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej, pomiar pierwszy		
Jednostka: 1 punkt		4,0000
II piętro	2	2,0000
III piętro	2	2,0000
5. KNNR 9W 1201-0300		
Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz. Pomiar natężenia oświetlenia: na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej, każdy następny w pomieszczeniu		
Jednostka: 1 punkt		21,0000
II piętro	10	10,0000
III piętro	11	11,0000
Dział nr 2. Naprawa posadzki w Sali Obsługi Klienta		
6. KNR 4-01 0818-0500		
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych		
Jednostka: 1 m2		1,1200
Sala Obsługi Klienta	0,40*0,40*7	1,1200
7. KNR 4-01 0212-0100		
Rozebranie podłoża betonowego o gr do 15 cm		
Jednostka: 1 m3		0,1680
Sala Obsługi Klienta	(0,40*0,40*7)*0,15	0,1680

Opis robót		Ilość robót
8. NNR 7 1132-0100		
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej. Warstwy wyrównawcze o grubości 5cm		
Jednostka: 1 m2		1,1200
Sala Obsługi Lkienta	0,40*0,40*7	1,1200
9. NNR 7 1132-0200		
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej. Dodatek za zmianę grubości o 1cm - krotność 10		
Krotność = 10		
Jednostka: 1 m2		1,1200
Sala Obsługi Lkienta	0,40*0,40*7	1,1200
10. KNR 4-01 0818-0100		
Naprawa posadzki z wykładziny pvc obiektowej homogenicznej		
Jednostka: 1 m2		1,1200
Sala Obsługi Lkienta	0,40*0,40*7	1,1200
Dział nr 3. Naprawa sufitu podwieszonego w Sali Obsługi Klienta		
11. NNR 5 2702-0200		
ANALOGIA - krotność 0,50. Rozebranie sufitu podwieszanego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych.		
Krotność = 0,50		
Jednostka: 1 m2		19,2000
	32,00*0,60	19,2000
12. NNR 5 2702-0200		
Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych. Sufity podwieszone z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 i 120cm - 50% wymiana płyt z włókien mineralnych.		
Jednostka: 1 m2		19,2000
	32,00*0,60	19,2000