

Michał Wojciechowski
64-520 Książyn Topazowa 9

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Rozbiórka łącznika wraz z odtworzeniem elewacji wschodniej i adaptacją wiatrołapu

Adres inwestycji: ul. Zakładowa 4, Konin

Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, 60-537 Poznań Szyperska 14

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

Spis działów

Strona 1

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. Roboty rozbiórkowe	
1.1. Dach	
1.2. Stropodach	
1.3. Ściany zew i wewnętrzne	
1.4. Posadzki i strop parteru	
1.5. Konstrukcje nośne żelbetowe	
1.6. Instalacje elektryczne + c.o.	
2. Roboty odtworzeniowe zewnętrzne	
2.1. Uzupelnienie ściany szczytowej po rozbiórce	
2.2. Wiatrołap	
3. Roboty odtworzeniowe wewnętrzne	
4. Wywóz gruzu	

Przedmiar robót

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 1. Roboty rozbiórkowe	
Dział nr 1.1. Dach	
1. KNR 4-01 0535-0400 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku Jednostka: 1 m	12,0000
2. KNR 4-01 0535-0600 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku Jednostka: 1 m	8,0000
3. KNR 4-04 0509-0300 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład Jednostka: 1 m2	48,0000
	12*4 48,0000
4. KNR 4-01 0609-0300 Rozebranie izolacji poziomej z styropianu o grub. do 15cm Jednostka: 1 m2	48,0000
Dział nr 1.2. Stropodach	
5. KNR 4-04 0305-0300 Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców), przy grubości płyty stropowej do 20cm Jednostka: 1 m3	10,5600
Dział nr 1.3. Ściany zew i wewnętrzne	
6. KNR 4-01 0354-0500 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2,0m2 Jednostka: 1 m2	6,3000
7. KNR 4-01 0354-0800 Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni ponad 2,0m2 Jednostka: 1 m2	12,0000
8. KNR 4-04 0105-0700 Rozebranie ścianek wewnętrznych Jednostka: 1 m2	18,0000
9. KNR 4-04 0404-0600 Rozebranie okładzin ścian zew z wełny mineralnej i płyty g-k na ruszcie drewnianym Jednostka: 1 m2	72,0000
Dział nr 1.4. Posadzki i strop parteru	
10. KNR 4-04 0305-0300 Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców), przy grubości płyty stropowej do 20cm Jednostka: 1 m3	10,5600

Opis robót	Ilość robót
11. KNR 0-17 2609-0100 Rozebranie izolacji ściany zew z płyt styropianowych Krotność = 0,50 Jednostka: 1 m2	48,0000
Dział nr 1.5. Konstrukcje nośne żelbetowe	
12. KNR 4-04 0306-0100 Rozebranie konstrukcji żelbetowych grubości do 50cm o wzmocnionym zbrojeniu Jednostka: 1 m3	4,0000
16*0,5*0,5	4,0000
13. KNR 4-04 0304-0300 Rozebranie słupów betonowych - wymiar węższego boku do 40cm Jednostka: 1 m3	4,0000
16*0,5*0,5	4,0000
14. KNR 4-04 0302-0400 Rozebranie żelbetowych: stóp pod słup o grubości (wysokości) do 70cm Jednostka: 1 m3	0,5760
1,2*0,8*0,6	0,5760
Dział nr 1.6. Instalacje elektryczne + c.o.	
15. KNR 4-03 1122-0200 Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63A. Gniazda podtynkowe 2+0 biegunowe Jednostka: 100 szt	0,0600
16. KNR 4-03 1124-0300 Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10A. Natynkowy wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy Jednostka: 100 szt	0,0400
17. KNR 4-03 1134-0100 Demontaż opraw świetlówkowych. Oprawa z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym Jednostka: 100 szt	0,0500
18. KNR 4-02 0506-0200 Demontaż rurociągu stalowego średnicy 20mm, o połączeniach spawanych Jednostka: 1 m	24,0000
19. KNR 4-02 0521-0200 Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego typ GP-2, GP-4 Jednostka: 1 kpl	4,0000
Dział nr 2. Roboty odtworzeniowe zewnętrzne	
Dział nr 2.1. Uzupelnienie ściany szczytowej po rozbiórce	
20. KNR 4-01 0304-0200 Uzupelnienie ścianek lub zamurowanie otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej Jednostka: 1 m3	5,7600
4,0*6,0*0,24	5,7600
21. KNR 0-19 1023-0900 Okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o powierzchni do 2,0m2 mocowane na kotwy, z obróbką osadzenia Jednostka: 1m2	3,6000

Opis robót	Ilość robót	
22. KNR 0-23 2612-0300 Ocieplenie ścian budynków systemem Atlas Stopter; przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu Jednostka: 100 szt	1,9200	
48*4	192,0000	
23. KNR 0-23 2612-0600 Ocieplenie ścian budynków systemem Atlas Stopter; przyklejenie warstwy siatki na ścianach Jednostka: 100 m2	0,4800	
24. KNR 0-23 2612-0900 Ocieplenie ścian budynków systemem Atlas Stopter; zamocowanie listwy cokołowej Jednostka: 100 m	0,0500	
25. KNR AT-26 0102-0100 Prace przygotowawcze i dodatkowe - gruntowanie ręcznie Jednostka: 1 m2	178,5720	
elewacja wschodnia	12,68*12,90+5,00*3,00	178,5720
26. KNR AT-31 0601-02 Malowanie elewacji farbą silikonową, wykonywane ręcznie; podłoże silnie chłonna Jednostka: 1 m2	178,5720	
27. KNR 4-01 0530-0700 Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy z cynku Jednostka: 1 m2	3,6000	
6*0,6	3,6000	
28. KNR 2-02 1610-03 Rusztowania ramowe zewnętrzne i przesuwne RR-1/30. Rusztowania przyściennie o wysokości do 20 m Jednostka: m2	52,6220	
elewacja wschodnia	12,68*4,15	52,6220
29. KNR 2-02 1610-09 Rusztowania ramowe zewnętrzne i przesuwne RR-1/30. Praca rusztowań przyściennych Jednostka: r-g	125,0000	
nakłady		
30. KNNR 3 0703-0400 Demontaż i ponowny montaż tablic informacyjnych Jednostka: 1 m2	15,0000	
Dział nr 2.2. Wiatrołap		
31. KNR 4-01 0201-0500 Deskowanie konstrukcji żelbetowej wieńca stropu Jednostka: 1 m2	12,0000	
32. KNR 4-01 0202-0300 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowe gładkich o średnicy 10-14mm Jednostka: 1 kg	210,0000	
33. KNR 4-01 0203-0700 Uzupełnienie betonu w wieńcach Jednostka: 1 m3	1,2600	
14*0,3*0,3	1,2600	
34. KNR 4-01 0201-0100 Stemplowania w wysokości do 4m deskowań konstrukcji Jednostka: 1 m2	12,0000	

Opis robót	Ilość robót
<p>35. KNR 4-01 0202-0301</p> <p>Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowe żebrowanych o średnicy 10-14mm</p> <p>Jednostka: 1 kg</p>	100,0000
<p>36. KNR 4-01 0203-0800</p> <p>Uzupełnienie betonu w płytach stropowych</p> <p>Jednostka: 1 m3</p>	1,8000
12*0,15	1,8000
<p>37. KNR 4-01 0716-0900</p> <p>Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie, na stropach płaskich w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5m2, na podłożach z betonów żwirowych, zagruntowanych siatkach, płytach wiórowo-cementowych - wapno suchogaszzone</p> <p>Jednostka: 1 m2</p>	12,0000
<p>38. KNR 4-01 1204-0100</p> <p>Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów</p> <p>Jednostka: 10 m2</p>	1,2000
<p>39. KNR 4-01 1204-0200</p> <p>Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian</p> <p>Jednostka: 10 m2</p>	1,2000
<p>40. KNR 2-02W 0608-0300</p> <p>Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych. Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji na sucho. jedna warstwa</p> <p>Jednostka: 1 m2</p>	12,0000
<p>41. KNR 2-02W 0503-0400</p> <p>Pokrycie dachów papą na podłożu z płyt termoizolacyjnych. Pokrycie dachów z trzech warstw papy asfaltowej na podłożu z płyt. warstwowych z rdzeniem ze styropianu</p> <p>Jednostka: 1 m2</p>	12,0000
<p>42. KNR 2-02W 0515-0201</p> <p>Różne obróbki i elementy z blachy z cynku. Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm. grubość blachy 0,60 mm</p> <p>Jednostka: 1 m2</p>	7,0000
<p>43. KNR 2-02W 0520-0300</p> <p>Rynny dachowe z blachy z cynku. Rynny półokrągłe o średnicy 12 cm. grubość blachy 0,60 mm</p> <p>Jednostka: 1 m</p>	4,0000
Dział nr 3. Roboty odtworzeniowe wewnętrzne	
<p>44. KNR 4-01 0716-0200</p> <p>Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie, na ścianach płaskich w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5m2, na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych - wapno suchogaszzone</p> <p>Jednostka: 1 m2</p>	12,0000
<p>45. KNR 4-01 0321-0400</p> <p>Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych o długości ponad 1,5m w ścianach z cegieł</p> <p>Jednostka: 1 szt</p>	1,0000
1	1,0000
<p>46. KNR AT-26 0302-0400</p> <p>Systemowe tynki wykańczające na sklepieniach - tynk strukturalny</p> <p>Jednostka: 1 m2</p>	5,0000
<p>47. KNR 4-01 0803-0200</p> <p>Uzupełnienie posadzek cementowych jednolitych o pow. 1,0-5,0m2 w jednym miejscu, z zatarciem na gładko</p> <p>Jednostka: 1 m2</p>	3,0000

Opis robót	Ilość robót
<p>48. KNR 4-01 0817-0200</p> <p>Uzupełnienie posadzki z winyleum o pow. od 1,0 do 5,0m2</p> <p>Jednostka: 1 m2</p>	<p>3,0000</p>
<p>49. KNR 2-02W 1123-0400</p> <p>Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych. Zgrzewanie wykładzin rulonowych</p> <p>Jednostka: 1 m2</p>	<p>3,0000</p>
<p>Dział nr 4. Wywóz gruzu</p>	
<p>50. KNR 4-01 0108-1800</p> <p>Wywóz gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km</p> <p>Jednostka: 1 m3</p>	<p>19,9200</p>
<p>48*0,15+10,56+18*0,12</p>	<p>19,9200</p>
<p>51. KNR 4-01 0108-2000</p> <p>Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji; dodatek za każdy następny 1km</p> <p>Krotność = 10</p> <p>Jednostka: 1 m3</p>	<p>88,7300</p>